PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO, MATERIAL E EQUIPAMENTO

Proprietário : Prefeitura Municipal de Estação **Obra:** Infra-estrutura Urbana - Pavimentação asfaltica.

End.: **Rua Luiz Ribeiro da Silva, no trecho compreendido entre as Ruas João Bortolini e Rua Fiorello Piazzetta - Estação RS.** ESTAÇÃO - RS

REF: Tabela Sinapi Preço de insumos RS- Julho 2014

Ítem	SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Material e eq. SEM BDI	Material e eq. COM BDI	Total R$	Total R$
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				1,21		**-**
1.1	74209/001	Placa de indicação da obra 2,40x1,20		m²			-	
2		**PAVIMENTAÇÃO**						**74.344,66**
2.1	73806/001	Limpeza mecanica das ruas - varrição	2.495,00	m²	0,96	1,16	2.898,19	
2,3	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	2.495,00	m²	1,10	1,33	3.320,85	
2,4	72965	Recapamento fabricação e aplicação de (CBUQ), AP 50/70, exclusive transp	299,40	T	166,90	201,95	60.463,53	
2.5	72840	Transporte comercial com caminhao 9 T, rodovia pavimentada x 45 KM	13.473,00	Txkm	0,47	0,57	7.662,10	
3		**PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA**						**1.356,44**
3.1	72947	Pintura sinal. Faixa de segurança nos cruzam.	-	m²	14,50	17,55	-	
3.2	72947	Pintura eixo da pista	17,15	m²	14,50	17,55	300,90	
3.3	72947	Pintura sinal. Faixa lateral estacionamento.	34,30	m²	14,50	17,55	601,79	
3.4		Placas de sinalização dos cruzamentos	2,00	unid.	125,00	151,25	302,50	
3.5		Placa de silalização nomes de ruas	1,00	unid.	125,00	151,25	151,25	
3.6		Rampa de acessibilidade ao passeio	-	unid.	156,00	188,76	-	
4		**SUB TOTAIS**			M. de Obra	Material e eq.		
			Total de (R$) :		11.355,17	64.345,94	75.701,10	
							-	
					TOTAL		**R$**	**75.701,10**

	Pavimentação Asfaltica	74.344,66
	Serviços de sinalização viária	1.356,44
BDI utilizado de 21%	Valor total da obra de recapeamento de asfalto(R$)	**75.701,10**

ESTAÇÃO, outubro de 2014.

Bel. Geverson Zimmermann
Pref. Municipal

Eng. Civil Luciano Bernardon
CREA/RS 196.213